

南京玄武高级中学校内攀岩墙翻新整修项目明细

序号	项目名称	单位	数量	备 注
一	墙面翻新			
1	速度道涂刷	m²	93	攀岩点拆除、脚手架架设、多功能环保水性磁漆涂刷攀岩墙
2	难度道涂刷	m²	102	攀岩点拆除、脚手架架设、多功能环保水性磁漆涂刷攀岩墙
3	侧封板涂刷	m²	56	攀岩点拆除、脚手架架设、多功能环保水性磁漆涂刷攀岩墙
二	攀岩板安装			
1	主体钢结构焊口打磨、涂刷	m²	186	检查、修复、焊口打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
2	辅助钢结构焊口打磨、涂刷	m²	195	检查、修复、焊口打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
3	踏步楼梯焊口打磨、涂刷	延米	30	检查、修复、焊口打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
4	安全平台打磨、涂刷	m²	45	检查、修复、平台打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
5	安全围栏打磨、涂刷	延米	32	检查、修复、打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
6	侧封板加固	m²	56	检查、修复、40mm*40mm*2.5mm 镀锌方管、焊接、打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
7	速度道攀岩板加固	m²	93	检查、修复、马车螺丝加固、40mm*40mm*2.5mm 镀锌方管、焊接打磨除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷、
8	攀岩点座套安装	个	400	检查、修复、攀岩板打磨、点座套安装、加固
三	新增项目			
1	新增攀岩保护杠	根	2	3.5mm50 圆管、除锈、环保金属防锈漆防锈、环保醇酸调和漆涂刷
四	攀岩线路拆装			
1	攀岩线路拆装	条	10	攀岩线路拆除、速度线路安装、难度线路安装
五	税费	项		